

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Вольненское сельское поселение

Успенского района Краснодарского Края

на период 20 лет (до 2032 г.)

с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2013 г. до 2022 г.)

и на перспективу до 2041 года

Том 1.

Теплоснабжение

книга 1.5

Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
Успенский район

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Вольненское сельское поселение

Основные выводы и предложения

ООО «ПИТП»

(наименование организации разработчика)

Директор ООО «ПИТП»

Делокьян Н.А.

(Должность руководителя организации разработчика, подпись, Фамилия)

Оглавление

1. Наименование проекта.....	4
2. Цель программы комплексного развития	4
3. Существующее состояние	5
4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.	6
5. Существующее состояние (каждый источник теплоснабжения)	7
6. Объёмы финансирования программы модернизации.....	8
схемы теплоснабжения.	8
7. Срок реализации программы комплексного развития.	9
8. Показатели энергоэффективности реализации программы комплексного развития:.....	10
9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.	12
- по источникам теплоснабжения:	12
- по наружным теплосетям:	18
10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий предусмотренных проектом.....	21

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	МК № 5/11		
						Стадия	Лист	Листов
						ТЭО	3	22
						ООО «ПИТП»		

**Схема теплоснабжения
Основные выводы и предло-
жения**

1. Наименование проекта

"Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вольненское сельское поселение" Схема теплоснабжения

2. Цель программы комплексного развития

Целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надёжного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов. Основные цели программы:

- Разработка перечня мероприятий, реализация которых обеспечит снабжение населения теплом и горячей водой;
- Разработка технологических схем, которые обеспечивают оптимизацию затрат на производство и транспорт тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.
- Обеспечение оптимизации тарифов, обеспечивающих финансовые потребности предприятий, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ а соответствии с законом № 210 от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
- Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и модернизации систем теплоснабжения.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									4
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 5/11			

3. Существующее состояние

Обеспечение тепловой энергией населения муниципального образования Вольненское сельское поселение осуществляется в основном централизованными и частично децентрализованными системами теплоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании Вольненское сельское поселение эксплуатируется 6 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 1,82 Гкал/ч, с присоединённой нагрузкой 1,49 Гкал/ч, что составляет 81,56 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети составляет 2,83 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 2,83 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях составляет 2,04 тыс. Гкал/год.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) составляет: всего - 2763 м. в т.ч.

- подземная - 988 м. (35,8 %)

- надземная - 1775 м. (64,2 %)

- Средние потери (расчётные) при транспортировке тепловой энергии (существующее положение) – 27,27 %

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 5/11			5

4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.

В результате запланированных мероприятий в муниципальном образовании Вольненское сельское поселение будет эксплуатироваться 10 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 4,29 Гкал/ч с присоединённой нагрузкой 3,98 Гкал/ч, что будет составлять 92,63 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети планируется в объёме 7,72 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 5,83 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 1,89 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях будет составлять 7,29 тыс. Гкал/год.

Общая протяжённость существующих теплосетей (в 2х трубном исполнении) составляет 2763 м. Согласно планам перспективного развития рассматриваемого поселения планируется проложить дополнительно 695 м. Учитывая, что к расчётному сроку прогнозируется износ теплосетей в размере 100 %, рекомендуется выполнить реконструкцию, замену и строительство новых тепловых сетей общей протяжённостью 3458 м. теплосетей. При этом строительство новых тепловых сетей, реконструкция и ремонт существующих тепловых сетей должны вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

В настоящее время утверждённый тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией, составляет 1851,3 руб/Гкал. Объём капитальных вложений требуемых для модернизации системы теплоснабжения составляет 48834,98 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, ожидается: снижение удельного расхода топлива на 0,73 % , сокращение потерь при транспортировке тепловой энергии на 53,5 % , снижение удельного расхода электрической энергии на 78,23 % .

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 5/11			

5. Существующее состояние системы теплоснабжения.

Источник теплоснабжения	Год ввода в эксплуатацию	Основной вид топлива	Мощность котельной, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Годовая выработка, Гкал/год	Годовой расход топлива, т.у.т./год	Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная 1 (СОШ № 6) Вольненское СП с Вольное ; 2 кот. _ мощностью 0,12 МВт	1996	природный газ	0,21	0,20	387,91	66,77	0,01
Котельная 2 (ДК) Вольненское СП с Вольное ; 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт	1996	природный газ	0,34	0,19	364,52	62,74	0,14
Котельная 3 (№ 10) Вольненское СП с Марьино ; 3 кот. кс мощностью 0,41 МВт	1965	природный газ	1,06	0,97	1881,09	323,77	0,07
Котельная 4 (МБДОУ № 7) Вольненское СП пос Дивное в/ч 44892; 2 кот. . мощностью 0,025 МВт	1986	каменный уголь	0,04	0,04	70,18	12,08	0,00
Котельная 5 (МБДОУ № 19) Вольненское СП п Заречный ул Молодёжная 3; 1 кот. . мощностью 0,1 МВт	2005	эл. котлы	0,09	0,05	105,26		0,04
Котельная 6 (ООШ № 16) Вольненское СП п Заречный ул Школьная 33; 1 кот. . мощностью 0,1 МВт	1973	эл. котлы	0,09	0,05	89,67		0,04

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 5/11

Лист

7

6. Объёмы финансирования программы модернизации схемы теплоснабжения.

Объем финансовых потребностей по реализации программы. (реконструкция и модернизация существующих котельных, включая тепловые сети)

В целом по программе	21711,3	тыс. руб.
Котельное и основное оборудование	1645,8	тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	17686,7	тыс. руб.
в том числе :		
Тепловые сети наружные	15506,3	тыс. руб.
Подключение внешних инженерных сетей	88,5	тыс. руб.
Проектирование	1778,6	тыс. руб.
Экспертиза проектной документации	600,3	тыс. руб.

Объем финансовых потребностей по реализации программы. (строительство новых (проектируемых) котельных, включая тепловые сети)

В целом по программе	27123,6	тыс. руб.
Котельное и основное оборудование	10382,6	тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	13769,2	тыс. руб.
в том числе :		
Тепловые сети наружные	6584,5	тыс. руб.
Подключение внешних инженерных сетей	375,9	тыс. руб.
Проектирование	2222,0	тыс. руб.
Экспертиза проектной документации	749,9	тыс. руб.

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Объем финансовых потребностей по реализации программы. (на расчётный период 2032 г.)

В целом по программе	48835,0	тыс. руб.
Котельное и основное оборудование	12028,4	тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	31455,9	тыс. руб.
в том числе :		
Тепловые сети наружные	22090,7	тыс. руб.
Подключение внешних инженерных сетей	464,4	тыс. руб.
Проектирование	4000,6	тыс. руб.
Экспертиза проектной документации	1350,2	тыс. руб.

Объёмы финансирования программы развития системы теплоснабжения, млн.руб.	
Год реализации инвестиционного проекта (программы развития системы теплоснабжения)	Сметная стоимость программы развития теплоснабжения (в ценах на год разработки схемы теплоснабжения)
2014	
2015	793,90
2016	16269,70
2017	1431,91
2018 - 2022	30339,46
2023 - 2027	
2028 - 2032	
Расчётный срок , 2032 г.	48834,98

7. Срок реализации программы комплексного развития.

Планируемый срок реализации программы комплексного развития - 2032 г. Проектный срок разбивается на этапы по 1 году на первые 5 лет и на три этапа по пять лет каждый.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

8. Показатели энергоэффективности реализации программы комплексного развития:

Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения, по всем котельным, на каждом этапе

Расчётный срок внедрения	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	На расчётный срок 2032 г.
Снижение удельного расхода топлива, %	0,34	0,32		0,06				0,73
Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, %		13,20	40,30					53,50
Снижение удельного расхода электричества, %		10,00		1,93	66,30			78,23

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 5/11

Лист

10

Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения

Источник теплоснабжения	Снижение удельного расхода топлива, %	Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, %	Снижение удельного расхода электричества, %
1	2	3	4
Котельная 1 (СОШ № 6) Вольненское СП с Вольное	5,68%		
Котельная 2 (ДК) Вольненское СП с Вольное	5,68%	23,49%	6,50%
Котельная 3 (№ 10) Вольненское СП с Марьино		55,24%	
Котельная 4 (МБДОУ № 7) Вольненское СП пос Дивное в/ч 44892	5,68%		67,40%
Котельная 5 (МБДОУ № 19) Вольненское СП п Заречный ул Молодёжная 3			96,23%
Котельная 6 (ООШ № 16) Вольненское СП п Заречный ул Школьная 33			95,63%

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 5/11

Лист

11

9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.

На основании выполненных расчётов и проведенного анализа существующего положения в системе теплоснабжения, а также рассмотрения вариантов её совершенствования, настоящей схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия:

- по источникам теплоснабжения:

Схемой теплоснабжения предусматривается диспетчеризация котельных с выводом основных параметров работы по каналам сотовой связи на центральный диспетчерский пункт, организуемый на энергоснабжающем предприятии.

Все здания котельных подлежат обязательному обследованию по объемно-планировочным решениям и конструкциям элементов и их соединений, обеспечивающие сейсмостойкость.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									12
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 5/11			

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий	Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной	Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб.			
			Всего	СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей)	в т.ч. оборудование	ПИР
Котельная 1 (СОШ № 6) Вольненское СП с Вольное	2014	Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.				
Котельная 2 (ДК) Вольненское СП с Вольное	2015	Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.				
Котельная 3 (№ 10) Вольненское СП с Марьино	2016	Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.				
Котельная 4 (МБДОУ № 7) Вольненское СП пос Дивное в/ч 44892	2017	Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот.	1392,3	1275,0	548,2	117,3

Изн. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

МК № 5/11

		мощностью 0,03 МВт _ мощностью) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с увеличением тепловой мощности.				
Котельная 5 (МБДОУ № 19) Вольненское СП п Заречный ул Молодёжная 3	2018 - 2022	Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,04 МВт _ мощностью) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.	1393,6	1276,2	549,3	117,4
Котельная 6 (ООШ № 16) Вольненское СП п Заречный ул Школьная 33	2018 - 2022	Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,03 МВт _ мощностью) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.	1392,3	1275,0	548,2	117,3
Котельная 7 (1п) Вольненское СП с Вольное	2018 - 2022	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,48 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,34 МВт) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ.	9650,3	8837,3	6325,8	813,0
Котельная 8 (2п) Вольненское СП с Вольное	2018 - 2022	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,32 МВт _ мощностью) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых	3529,1	3231,8	1564,3	297,3

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 5/11					
------------------	--	--	--	--	--

Лист
14

		пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ.				
Котельная 9 (3п) Вольненское СП с Вольное	2018 - 2022	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,39 МВт _ мощностью) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ.	4115,6	3768,8	1784,6	346,7
Котельная 10 (4п) Вольненское СП с Вольное	2018 - 2022	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,1 МВт _ мощностью) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ.	1888,5	1729,4	708,0	159,1

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							МК № 5/11	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата			15

В результате проведённых мероприятий основные характеристики существующих котельных изменятся следующим образом:

Сравнительные характеристики Существующих источников тепловой энергии до и после модернизации

Источник теплоснабжения	Расчётный срок внедрения	Основной вид топлива		Установленная мощность, Гкал/ч		Подключённая нагрузка, Гкал/ч		Годовая выработка, Гкал/год	
		Существующее положение	Перспективное положение	Существующее положение	Перспективное положение	Существующее положение	Перспективное положение	Существующее положение	Перспективное положение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная 1 (СОШ № 6) Вольненское СП с Вольное	2014	природный газ	природный газ	0,21	0,21	0,20	0,20	387,91	387,91
Котельная 2 (ДК) Вольненское СП с Вольное	2015	природный газ	природный газ	0,34	0,34	0,19	0,20	364,52	389,86
Котельная 3 (№ 10) Вольненское СП с Марьино	2016	природный газ	природный газ	1,06	1,06	0,97	0,97	1881,09	1881,09
Котельная 4 (МБДОУ № 7) Вольненское СП пос Дивное в/ч 44892	2017	каменный уголь	природный газ	0,04	0,05	0,04	0,04	70,18	70,18

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 5/11

Лист

16

Котельная 5 (МБДОУ № 19) Вольненское СП п Заречный ул Молодёжная 3	2018 - 2022	эл. котлы	природный газ	0,09	0,07	0,05	0,05	105,26	105,26
Котельная 6 (ООШ № 16) Вольненское СП п Заречный ул Школьная 33	2018 - 2022	эл. котлы	природный газ	0,09	0,05	0,05	0,05	89,67	89,67

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						МК № 5/11	Лист
							17
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		

- по наружным теплосетям:

- При анализе существующего положения в системе транспорта тепловой энергии выработан ряд предложений по повышению надёжности и недопущению аварийности в системе трубопроводов. Кроме того необходимо иметь ввиду, что пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. (СНиП 41-02-2003). Схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия (Схемы теплосетей находятся в отдельном томе прилагаемых материалов(Книга 1.3. «Графические материалы»):

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий	Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной	Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб.		
			Всего	стоимость наружных теплосетей	ПИР
Котельная 1 (СОШ № 6) Вольненское СП с Вольное	2014	Котельная является встроенной (пристроенной), тепловые сети не предусмотрены			

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 5/11

Лист
18

Котельная 2 (ДК) Вольненское СП с Вольное	2015	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 65 мм. длина 85 м. диам. 57 мм. длина 25 м. -	772,0	706,9	65,0
Котельная 3 (№ 10) Вольненское СП с Марьино	2016	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 385 м. диам. 89 мм. длина 432 м. диам. 76 мм. длина 245 м. диам. 57 мм. длина 1641 м. -	15819,9	14487,1	1332,8
Котельная 4 (МБДОУ № 7) Вольненское СП пос Дивное в/ч 44892	2017	Котельная является встроенной (пристроенной), тепловые сети не предусмотрены			
Котельная 5 (МБДОУ № 19) Вольненское СП п Заречный ул Молодёжная 3	2018 - 2022	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 45 мм. длина 30 м. -	170,5	156,1	14,4
Котельная 6 (ООШ № 16) Вольненское СП п Заречный ул Школьная 33	2018 - 2022	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 45 мм. длина 30 м. -	170,5	156,1	14,4
Котельная 7 (1п) Вольненское СП с Вольное	2018 - 2022	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 150 мм. длина 185 м. диам. 108 мм. длина 15 м. диам. 89 мм. дли-	4975,5	4556,3	419,2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 5/11

Лист

19

		на 185 м. -			
Котельная 8 (2п) Вольненское СП с Вольное	2018 - 2022	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 20 м. диам. 89 мм. длина 90 м. -	1219,3	1116,6	102,7
Котельная 9 (3п) Вольненское СП с Вольное	2018 - 2022	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 10 м. диам. 89 мм. длина 80 м. -	995,4	911,5	83,9
Котельная 10 (4п) Вольненское СП с Вольное	2018 - 2022	Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено			

Строительство новых тепловых сетей и реконструкция и ремонт существующих должно вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 5/11

Лист

20

10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных проектом

Проектом предусмотрено выполнение ряда мероприятий, которые повысят эффективность работы системы теплоснабжения рассматриваемого поселения и улучшат показатели её работы. Существующие и перспективные показатели работы системы теплоснабжения сведены в нижеприведённую таблицу:

1	Сущ. положение		Перспективные показатели	
	2	3	4	5
Установленная мощность источников тепловой энергии	1,82	Гкал/ч	4,29	Гкал/ч
Количество источников тепловой энергии	6	шт	10	шт
Присоединённая нагрузка	1,49	Гкал/ч	3,98	Гкал/ч
Коэффициент использования мощности источников тепловой энергии	81,56	%	92,63	%
Общая протяженность сетей(в 2х трубном исполнении)	2,77	км	3,46	км
в т.ч., нуждающихся в замене	2,77	км		
Выработка тепловой энергии	2898,63	Гкал/год	7895,96	Гкал/год
Годовая выработка + передача покупного тепла :			7895,96	Гкал/год
Расход тепловой энергии на собственные нужды	64,62	Гкал/год	176,01	Гкал/год
То же, относительно выработки	2,23	%	2,23	%
То же, относительно отпуска	2,28	%	2,28	%
Потери в сетях	790,41	Гкал/год	431,32	Гкал/год
относительно выработки	27,27	%	5,46	%
относительно отпуска	38,68	%	5,92	%
Отпуск теплоэнергии в теплосети	2,83	тыс. Гкал/год	7,72	тыс. Гкал/год
в т.ч. отопление	2,83	тыс. Гкал/год	5,83	тыс. Гкал/год
в т.ч. ГВС		тыс. Гкал/год	1,89	тыс. Гкал/год
Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии	0,28	тыс. Гкал/год	0,77	тыс. Гкал/год
Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии	0,79	тыс. Гкал/год	0,43	тыс. Гкал/год
Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии	27,89	%	5,59	%

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 5/11

Лист

21

Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети	2,83	тыс. Гкал/год	7,72	тыс. Гкал/год
Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях	2,04	тыс. Гкал/год	7,29	тыс. Гкал/год
Удельный расход воды	1,03	м3/Гкал	0,62	м3/Гкал
То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла	1,45	м3/Гкал	0,67	м3/Гкал
Удельный расход эл. энергии	150,77	кВт*ч/Гкал	30,82	кВт*ч/Гкал
То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла	213,85	кВт*ч/Гкал	33,38	кВт*ч/Гкал
Удельный расход топлива	160,54	кгут/Гкал	164,67	кгут/Гкал
То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла	227,71	кгут/Гкал полезно отпущенного тепла	178,39	кгут/Гкал полезно отпущенного тепла
То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла			164,67	кгут/Гкал
Годовой расход топлива	0,47	тыс. тут	1,30	тыс. тут
Годовой расход воды	2,97	тыс.м3	4,91	тыс.м3
Годовой расход эл. энергии	437,03	МВт	243,33	МВт
Утв. тариф на тепловую энергию	1851,30	руб/Гкал		
Себестоимость реализации			1692,66	руб/Гкал
Финансовая потребность по реализации программы на расчётный период до 2032 г.			48834,98	тыс. руб.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 5/11

Лист

22